

Работа 2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Расчет стоимости выполнения землеустроительных работ осуществляется на основании приложения 5 и оформляется в виде таблицы 1.

Т а б л и ц а 1. Смета на выполнение землеустроительных работ

№ п/п	Виды работ, показатели	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Стоимость, руб.
Составление и вычерчивание контурных планов					
1.1.	Кат. сложности – 1. Кол-во сельхозпредприятий в районе – 10. Количество населенных пунктов – 25. Масштаб плано-картографического материала – 1:50 000. Количество листов – 10. Площадь плана – 53 кв. дм.	1 план	10	20,48	204,8
Далее производятся расчеты по всем этапам и видам работ					
Итого					856,987
НДС					154,257
Итого с учетом НДС					1011,686

В смете должны быть показаны:

- виды и этапы работ, наименование объекта проектирования, подробный расчет повышающих (понижающих) коэффициентов и необходимые для их расчета исходные данные графы 1, 2;
- номер таблицы из сборника ОНЗТ, согласно которой определены цены за единицу продукции (графа 3), повышающие (понижающие) коэффициенты, влияющие на стоимость проектно-изыскательских работ;
- расчет стоимости в условных денежных единицах по каждому виду работ выполняется по формуле (графа 5):

$$C = ab, \quad (1)$$

где a – цена за единицу измерения, руб.;

b – количество единиц измерения.

После расчета стоимости по всем запланированным видам работ необходимо определить:

1) Общую стоимость всех видов работ ($C_{\text{общ}}$)

$$C_{\text{общ}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n, \quad (2)$$

где C – стоимость конкретного вида работ.

2) Налог на добавленную стоимость ($C_{\text{ндс}}$)

$$C_{\text{ндс}} = C_{\text{общ}} \cdot 0,2. \quad (3)$$