Тема практического занятия №11

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

В ходе практического занятия необходимо дать описание последовательности, методов и средств контроля при производстве и приемке каменных работ и монтаже сборных железобетонных конструкций, а также следующие подразделы:

– входной контроль поступающей продукции;

– операционный контроль на стадиях выполнения технологических операций;

– приемочный контроль выполненных работ.

Для всех видов контроля должны быть указаны:

– контролируемый показатель;

– место контроля;

– объем контроля;

– периодичность контроля;

– метод контроля и обозначение нормативно-технического документа (НТД);

– средства измерений и испытательное оборудование, марка (тип), технические характеристики;

– исполнитель контроля (отдел, служба, специалист);

– документ, в котором регистрируется результат контроля (журналы работ, акты скрытых работ и т. д.).

Контроль качества работ выполняется в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-161–2009 «Организация строительного производства» и ТКП 45-5.02-82–2010 «Каменные и армокаменные конструкции. Правила возведения» и ТКП 45-5.03-130–2009. «Сборные бетонные и железобетонные конструкции. Правила монтажа».«Контроль качества и приемка работ» оформляют в соответствии с табл. 1.

Таблица 1. **Контроль качества производства работ**

Контролируемый параметр			Объем контроля	Периодичность контроля	Метод контроля (обозначение НТД)	Средства контроля, испытательное оборудование (тип, марка, технические характеристики и т. д.)	Исполнитель	Оформление результатов контроля
Наименование	Номинальное значение	Предельное отклонение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9